



Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo
Poder Legislativo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	REFORMA ELÉTRICA - Contrato: nº 02/2022 Processo Administrativo: nº 52/2021	DATA	23/09/2022
LOCAL	RUA MANOEL FOGAÇA, 805 - CENTRO, SÃO MIGUEL ARCANJO	BDI	25,92%

ÍTEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P. UNIT C/ BDI	P. UNIT S/ BDI	VALOR TOTAL
1			MATERIAL					R\$ 31.858,14
1.1	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	7,00	R\$ 73,66	R\$ 58,50	R\$ 515,64
1.2	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	4,00	R\$ 75,41	R\$ 59,89	R\$ 301,65
1.3	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	8,00	R\$ 78,78	R\$ 62,56	R\$ 630,20
1.4	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	1,00	R\$ 99,94	R\$ 79,37	R\$ 99,94
1.5	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	1,00	R\$ 555,76	R\$ 441,36	R\$ 555,76
1.6	CPOS 186	37.24.031	Dispositivo de proteção contra surtos (raio elétrico) 275V 20KA	unid.	4,00	R\$ 97,47	R\$ 77,41	R\$ 389,90
1.7	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	6,00	R\$ 99,35	R\$ 78,90	R\$ 596,11
1.8	CPOS 186	39.21.080	Cabo de cobre preto flexível 35mm (fases)	m	90,00	R\$ 40,80	R\$ 32,40	R\$ 3.671,83
1.9	CPOS 186	39.21.080	Cabo de cobre azul flexível 35mm (neutro)	m	30,00	R\$ 40,80	R\$ 32,40	R\$ 1.223,94
1.10	CPOS 186	39.21.060	Cabo de cobre verde flexível 16mm (terra)	m	20,00	R\$ 18,13	R\$ 14,40	R\$ 362,65
1.11	CPOS 186	39.21.020	Cabo de cobre vermelho flexível 2,5mm (fase)	m	700,00	R\$ 3,21	R\$ 2,55	R\$ 2.247,67
1.12	CPOS 186	39.21.020	Cabo de cobre amarelo flexível 2,5mm (retorno)	m	300,00	R\$ 3,21	R\$ 2,55	R\$ 963,29
1.13	CPOS 186	39.21.020	Cabo de cobre verde flexível 2,5mm (terra)	m	200,00	R\$ 3,21	R\$ 2,55	R\$ 642,19
1.14	CPOS 186	39.21.030	Cabo de cobre vermelho flexível 4mm (fase)	m	600,00	R\$ 5,07	R\$ 4,03	R\$ 3.044,75
1.15	CPOS 186	39.21.030	Cabo de cobre verde flexível 4mm (terra)	m	300,00	R\$ 5,07	R\$ 4,03	R\$ 1.522,37
1.16	CPOS 186	39.21.040	Cabo de cobre vermelho flexível 6mm (fase)	m	100,00	R\$ 7,08	R\$ 5,62	R\$ 707,67
1.17	CPOS 186	39.21.040	Cabo de cobre verde flexível 6mm (terra)	m	100,00	R\$ 7,08	R\$ 5,62	R\$ 707,67
1.18	CPOS 186	38.13.010	Eletroduto corrugado 1 polegada	m	300,00	R\$ 10,05	R\$ 7,98	R\$ 3.014,52
1.19	CPOS 186	38.13.020	Eletroduto corrugado com guia para piso 2 polegadas "canaflex"	m	50,00	R\$ 15,85	R\$ 12,59	R\$ 792,67
1.20	CPOS 186	37.04.290	Quadro de sobrepor com barramento trifásico (mínimo 48 pólos)	unid.	1,00	R\$ 1.570,02	R\$ 1.246,84	R\$ 1.570,02
1.21	COTAÇÃO DE MERCADO		Padrão de entrada categoria C4 (CPFL)	unid.	1,00	R\$ 8.297,70	R\$ 6.589,66	R\$ 8.297,70
2			MÃO DE OBRA					R\$ 6.038,36
2.1	SINAPI	88264	Montagem e instalação novo quadro de força principal	h.	40,00	R\$ 37,75	R\$ 29,98	R\$ 1.510,03
2.2	SINAPI	88264	Passagem novo cabeamento do poste de entrada até o quadro de força principal	h.	40,00	R\$ 37,75	R\$ 29,98	R\$ 1.510,03
2.3	SINAPI	90469	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	m	10,00	R\$ 12,59	R\$ 10,00	R\$ 125,92
2.4	SINAPI	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	m	100,00	R\$ 28,92	R\$ 22,97	R\$ 2.892,38
TOTAL								R\$ 37.896,50

JÚLIO CÉSAR BUSCARIOL
Presidente da Câmara
CPF: 40.319.989-X

RAQUEL BARBOSA DE SALES
Arquiteta e Urbanista
CAU A250660-2